La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato farne uso non autorizzato, modificarlo, renderlo noto a terzi.

Indice rev.	Data	Oggetto	Controllato	Approvato

Committente:	Il progettista: Dott. Ing. Giovanni SIMONELLI Geom. Luca IACOPINI
Il responsabile di commessa:	Collaboratori tecnici: Dott. Ing. David FATTORINI Geom. Claudio LASTRAIOLI
	Dott. Ing. Luisa BRACCESI

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA 4A

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO E PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO SEZ. 1 - 48

Agosto 2014 — Data:

1:1.000 -100 — Scala:

RIORGANIZZAZIONE DELLA DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE ZONA VALDERA
PROGETTO COLLETTORE FOGNARIO FORNACETTE - PONTEDERA

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

INGEGNERIE TOSCANE
Area Tematica A.T.O. n. 2
56125 PISA - Via DANDOLO 1
tel. 050/29121 - fax 050/940200

ACQUE S.p.A.
Ufficio e Sede operativa:
Via A. Bandello, 1
56123 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Sede Legale: 55053 PONTE A EGOLA (PI)
tel. 0587/2621 - fax 0587/940400



LEGENDA

- DN 250 GS FOGNATURA NERA DEI PROGETTO
- DN 250 ACC. INOX FOGNATURA NERA DEI PROGETTO
- POZZETTO DI SFIATO O SCARICO DI PROGETTO (TAV.09)
- SEZIONE DI RIFERIMENTO
- TIPOLOGIA BLOCCO DI ANCORAGGIO IN CLS (TAV. 09)
- LINEA ENEL ESISTENTE
- LINEA TELECOM ESISTENTE
- ACQUEDOTTO ESISTENTE
- METANODOTTO ESISTENTE
- OLEODOTTO ESISTENTE

NB:
TAV. 05 SEZIONI STRADALI
TAV. 06 ATTRAVERSAMENTO CANALE SCOLMATORE
TAV. 07 PARTICOLARE INSERIMENTO E PARALLELISMO OLEODOTTO E METANODOTTO
TAV. 09 SEZIONI DI POSA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Numero sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Numero pozzetto	>																																																
Distanza parziale terreno	0.00	29.96	11.19	27.26	29.56	41.14	9.84	9.82	15.37	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63
Distanza progressiva terreno	0.00	29.96	41.14	68.40	98.00	139.14	148.98	158.80	174.17	193.80	213.43	233.06	252.69	272.32	291.95	311.58	331.21	350.84	370.47	390.10	409.73	429.36	449.00	468.63	488.26	507.89	527.52	547.15	566.78	586.41	606.04	625.67	645.30	664.93	684.56	704.19	723.82	743.45	763.08	782.71	802.34	821.97	841.60	861.23	880.86	900.49	920.12	939.75
Quota Terreno	9.82	9.82	9.84	9.84	9.82	9.82	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81
Quota Scorrimento	8.42	8.45	8.47	8.45	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
Profondità di scorrimento	-1.40	-1.37	-1.38	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40	-1.40
Profondità di scavo	1.51	1.48	1.48	1.51	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
Livelletta	D= 0.23 L= 198.88 i= 0.0014																																																
	D= -0.08 L= 52.75 i= -0.0015																																																
	D= -0.10 L= 173.74 i= -0.0006																																															
	D= -0.08 L= 83.24 i= -0.0016																																															
	D= 0.35 L= 185.76 i= 0.0014																																															
	D= 0.12 L= 190.72 i= 0.0006																																															
Organi di manovra	↓ SCARICO DI FONDO																																															
Diametro e materiale tubazione (mm)	DN 250 GS																																														
	AREA INTERNA AL DEPURATORE																																															
	STRADA BIANCA																																															
	SP PROVINCIALE DI GELLO																																															