

OGGETTO: CHIARIMENTI TECNICI - TENDER_4566 – RDO 7096 avente ad oggetto:
“Interventi di miglioramento della Diga Drove di Cepparello” nei comuni di Poggibonsi (SI) e Barberino Tavarnelle (FI) - CIG B9EF37CE7C – CUP F58D17000020008

CHIARIMENTO N. 6

Un'impresa interessata alla selezione pone i seguenti quesiti:

QUESITO 1: *si chiede di indicare in modo univoco la strumentazione di monitoraggio attualmente presente, poiché nella relazione specifica e nella tavola allegata non risultano chiari il numero e la posizione degli strumenti. Tale precisazione è necessaria al fine di poter presentare un'offerta tecnica più completa e dettagliata.*

RISPOSTE

RISPOSTA N. 1: Attualmente il corpo diga e il bacino d'invaso sono monitorati da:

1. Rilievo topografico con stazione totale posizionata su due pilastri (al piede diga PIL1 e in spalla sinistra PIL2),
 - dal PIL1 si misurano 7 vetrini posizionati sul coronamento e 5 posizionati sulla prima bancata e 4 punti fissi (edifici impianto e canale fuggitore destro)
 - dal PIL2 si misurano 14 vetrini posizionati sul coronamento e tre punti fissi (canale fuggitore destro, sponda destra e sponda sinistra)
2. Rilievo piezometrico corpo diga:
 - sono presenti 7 piezometri, (6 attivi), con doppie celle casagrande, 1 profonda all'interno del basamento corpo diga e 1 posizionata a metà della lunghezza del piezometro
 - 4 sono posizionati sul coronamento e 2 sulla bancata intermedia.
3. Pluviometro posizionato sul coronamento
4. Sonda temperatura dell'aria posizionata sul coronamento

**Acque SpA****Sede Legale**

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.net

info@acque.net, info@pec.acquespa.it

5. Sonda temperatura acqua sulla zattera, registra temperatura in superficie e alla profondità di 5 m, attualmente a causa del basso livello misura ad 1 m
6. Idrometro livello lago in sponda sinistra nei pressi dello sfioratore

Il Progettista

Ing. Simone Franchini

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Roberto Cecchini

