

Data 14/09/2026

a.c.a

IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Ing. Roberto Cecchini

e p.c.

SPP

Ing. Silvio Nannini

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

**Servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRESIDII ED IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI
COMPENSIVO DI FORNITURE gestiti da Acque Spa**

Il servizio, in particolare, deve assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione sottoelencati:

- Estintore CO2
- Estintore Polvere
- Estintore a Polvere Carrellato
- Estintore polvere classe D
- Gruppi Antincendio
- Reti idranti, stazioni di pompaggio (gruppi pompa)
- Porte tagliafuoco
- Idranti e attacchi VV.FF.
- Maniglione Antipánico
- Sistemi di avvertimento incendio: pulsanti, sirene, centraline

In particolare:

CONSISTENZA TOTALE	
Presidio	Consistenza
Estintore CO2	271
Estintore Polvere	823
Estintore a Polvere Carrellato	3
Estintore polvere classe D	2
Gruppi Antincendio	3
Reti idranti, stazioni di pompaggio (gruppi pompa)	3
Porte tagliafuoco	2
Idranti e attacchi VV.FF.	17
Maniglione Antipánico	162
Sistemi di avvertimento incendio: pulsanti, sirene, centraline	5
Impianto di rilevazione incendi, gas ed evacuazione	1

Impresa/Lavoratore autonomo	DA DEFINIRE	
Importo lavori	€ 112.000,00	
Oneri per la sicurezza	690,90 €	

Data inizio lavori	DA DEFINIRE	Durata	36 mesi
		<i>Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.</i>	
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore		Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	<i>Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati</i>	
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)		
Area di lavoro del committente interessata	☒ ufficio	Sedi Acque Spa	
	☐ magazzino		
	☒ laboratorio	Sedi Acque Spa	
	☒ depuratore	Sedi Acque Spa	
	☐ sollevamento fognario		
	☒ centrale, deposito acquedotto	Sedi Acque Spa	
	☒ altro luogo di lavoro del ciclo produttivo	Sedi Acque Spa	

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pl)	
Valore	livello
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile

Significatività del rischio da interferenza RI = pl x gr

1 ÷ 3	Trascurabile
4 ÷ 6	Lieve
8 ÷ 9	Alto
12 ÷ 16	Molto alto

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	livello
1	lieve
2	medio
3	grave
4	Molto grave

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RI = pl x gR	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture	X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> <u>È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza della sede di Ingegnerie Toscane senza specifica autorizzazione del Referente del Committente.</u> L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente in sede e delle prescrizioni fornite dal Referente del Committente. Mantenere a debita distanza i non addetti ai lavori per ridurre il rischio di interferenze e il rischio di proiezione di materiali liquidi e/o solidi durante l'attività. L'area di lavoro dovrà essere delimitata da nastro B/R e segnalata da apposita cartellonistica. Rispettare le tempistiche dettate dal responsabile del luogo di lavoro o dal Referente del Committente. e, in caso di necessità non programmata, interrompere le proprie attività in riferimento alle necessità sopraggiunte e manifestate dal Referente del Committente. Preferibilmente, le attività dovranno essere eseguite in orario non lavorativo del personale della Committenza (sfasamento temporale). Si segnala la probabile presenza di animali ed insetti e il relativo rischio di morsi e punture. Porre particolare attenzione ai luoghi. Si prescrive l'uso di calzature idonee. Si prescrive l'utilizzo di idonei DPI. In caso di interventi in locali interni o chiusi, questi dovranno essere sgombri da personale della Committenza. È fatto particolare divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo. Non lasciare mai oggetti incustoditi che creano ostacoli sulla via di transito. PERSONALE DI ACQUE SPA: Mantenersi a debita distanza durante tutte le attività dell'impresa esecutrice. Sorvegliare le attività per ridurre il rischio di interferenza tra la ditta affidataria e il personale di Acque SpA / personale di ditte terze, promuovendo le necessarie azioni di coordinamento affinché ci sia per quanto possibile, uno sfasamento spaziale / temporale sul luogo di lavoro. Non sostare nelle immediate vicinanze degli operatori durante l'intervento. Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività e all'ingresso nei locali.	WA25.S.1 080.012 NASTRO segnale o	20 mt*0,3 7€*60 accessi= 444 €
	Illuminazione	X		2x2=4 LIEVE		WA25.S.1 070.004 SEGNALI STRADALI	4*0,31€ *60 accessi= 74,4 €
	Scivolamento	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Fonti di calore	X		2x2=4 LIEVE			
	Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Urto	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Caduta dall'alto						
	Caduta materiali dall'alto						
	Morsi e punture di animali	X					

Macchine/attrezzature	X	X	2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. <u>È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro / sede.</u> L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Referente del Committente. Mantenere a debita distanza i non addetti ai lavori per ridurre il rischio di interferenze e il rischio di proiezione di materiali, polveri durante l'attività. È necessario segnalare immediatamente al Referente del Committente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza, macchinari ed attrezzature o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza. PERSONALE DI ACQUE SPA: Mantenersi a debita distanza durante tutte le attività dell'impresa affidataria. Sorvegliare le attività per ridurre il rischio di interferenza tra la ditta affidataria e il personale di Acque SpA / personale di ditte terze, promuovendo le necessarie azioni di coordinamento affinché ci sia, per quanto possibile, uno sfasamento spaziale / temporale sul luogo di lavoro. Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività.	-	€ 0,00
Impianti elettrici	X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: <u>Attendersi all'attività oggetto dell'appalto.</u> <u>Attendersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro.</u> L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attendersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente del luogo di lavoro e al rispetto delle misure preventive e protettive esistenti all'interno dell'impianto. Le vie di accesso ai quadri elettrici devono essere tenute sgombrare da materiale di qualsiasi tipo, in particolar modo se si tratta di materiali o oggetti infiammabili. Si deve sempre fare attenzione a non danneggiare apparecchi o condutture elettriche, e se ciò succede si deve immediatamente avvertire il referente del luogo di lavoro. PERSONALE DI ACQUE SPA: Rilascia all'impresa il nulla-osta per l'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa affidataria fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante le attività.	-	0,00 €

Rumore		X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Referente di Acque SpA. Attenersi alle disposizioni contenute nella cartellonistica del sito. PERSONALE DI ACQUE SPA: Fornisce nulla osta all'inizio attività all'impresa affidataria. Mantenersi a debita distanza durante tutte le attività dell'impresa affidataria. Ridurre il rischio di interferenza tra la ditta affidataria e il personale della Committenza / utenti esterni / personale di ditte terze, promuovendo le necessarie azioni di coordinamento affinché ci sia, per quanto possibile, uno sfasamento spaziale / temporale sul luogo di lavoro.	-	€ 0,00
Campi elettromagnetici		X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle attività oggetto dell'affidamento. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Referente di sito e al rispetto delle misure preventive e protettive esistenti all'interno del luogo di lavoro. Divieto di accesso a locali o luoghi diversi da quelli interessati dalle proprie attività di affidamento, se non specificatamente necessario e comunque solo dopo avere ricevuto da parte del referente Acque il nulla osta. PERSONALE DI ACQUE SPA Fornisce nulla osta all'inizio attività all'impresa affidataria. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività, al fine di evitare le interferenze con le lavorazioni in corso. Ridurre il rischio di interferenza tra la ditta affidataria e il personale Della Committenza / utenti esterni / personale di ditte terze, promuovendo le necessarie azioni di coordinamento affinché ci sia, per quanto possibile, uno sfasamento spaziale / temporale sul luogo di lavoro	-	€ 0,00
Radiazioni ottiche artificiali					<u>Non sono previste radiazioni ottiche</u>		
Agenti chimici	Presenza di sostanze chimiche	X		2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. <u>E' fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro.</u> Divieto di accesso ad aree / luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Referente della Committenza. Delimitare e segnalare l'area, con apposita segnaletica e istruzioni operative in caso di contatto accidentale con il prodotto/sostanza chimica. Rispettare sempre le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti forniti/utilizzati. <u>Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre aggiornate</u> , conservate nel luogo di intervento e trasmesse per tempi utili alla Committenza. PERSONALE DI ACQUE SPA: Fornisce il nulla osta all'inizio delle attività. Mantenersi a debita distanza durante l'attività.	Schede di sicurezza sempre aggiornate sul posto di lavoro	€ 0,00
	Uso di prodotti chimici	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Trasporto						
Agenti cancerogeni/mutageni					IMPRESA: Attenersi soltanto alle attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.	-	€ 0,00

Amianto				NON PREVISTO IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. Divieto di accesso a locali o luoghi diversi da quelli interessati dalle proprie attività di affidamento, se non specificatamente necessario e comunque solo dopo avere ricevuto da parte del preposto Acque il nulla osta. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal Preposto di impianto. Divieto assoluto di intervento su materiali contenenti amianto.		
Agenti biologici	X		2x1=2 TRASC	IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento.</u> Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro. Adottare misure igieniche previste: vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro. È fatto obbligo il rispetto delle prescrizioni specifiche presenti evidenziate con opportuna cartellonistica. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Adottare le misure igieniche previste: vietato fumare e assumere cibi e bevande nelle aree di lavoro. PERSONALE DI ACQUE SPA: Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività.	-	€ 0,00
ATEX	X			IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. In caso di vani bagnati o molto umidi è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V, devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a batteria o manuali. È fatto divieto appiccare fuochi e/o usare fiamme libere in prossimità dei luoghi di lavoro. Si richiede che la ditta sia sempre dotata di estintore adeguato da tenere a disposizione in caso di necessità dell'operatore. Seguire le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Divieto di accesso a locali o luoghi diversi da quelli interessati dalle proprie attività di affidamento, se non specificatamente necessario e comunque solo dopo avere ricevuto da parte del referente della Committenza il nulla osta. Divieto assoluto di eseguire interventi in aree classificate ATEX tipo 0, 1 o 2 senza specifico permesso di lavoro rilasciato dal rappresentante del committente per la sicurezza. PRESCRIZIONE PER ZONE ATEX, mitigazione rischio esplosione: • Scintille di origine meccanica • Per l'impiego di eventuali utensili che producono scintille nel funzionamento ordinario (ad es. seghe o mole), si prescrive: ○ in zona 0 non ne è ammesso l'utilizzo, ○ in zona 1 e 2 è ammesso l'utilizzo solo previa verifica dell'assenza di atmosfera esplosiva. • Per l'impiego di eventuali utensili che possono produrre scintille nel funzionamento ordinario (ad es. cacciaviti, martelli, ecc.) valgono le seguenti prescrizioni: ○ in zona 0 non ne è ammesso l'utilizzo, ○ in zona 1 e 2 è ammesso l'utilizzo previo rilascio del permesso di lavoro. Utilizzare attrezzature idonee per ambienti ATEX. <u>Divieto di esecuzione di attività in ambienti ATEX senza specifico permesso di lavoro.</u> PERSONALE DI ACQUE SPA: Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività. Fuoriuscire dai locali oggetto di intervento. Indicare le aree con accesso limitato e/o con rischio ATEX.	-	€ 0,00

Incendio/Esplosione	X	X	2x2=4 LIEVE	IMPRESA: Attenersi alle indicazioni date dal personale della Committenza, addetto alla gestione delle emergenze ed alle prescrizioni riportate nel piano di emergenza ed evacuazione redatto per lo specifico luogo di lavoro (se presente). L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Obbligo di ricovero e confinamento di materiali e attrezzature in apposita area destinata a deposito che deve essere delimitata e segnalata. Stoccare le attrezzature di lavoro secondo le specifiche del fornitore durante l'attività. Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro. E' fatto divieto appiccare fuochi e/o usare fiamme libere in prossimità dei luoghi di lavoro. Dotare le squadre di estintore adeguato alla tipologia di prodotti e attrezzature utilizzati così come indicato nelle relative schede di sicurezza e manuali di uso. Aerare i locali di produzione biossido di cloro prima di avviare le attività. Le misure generali di prevenzione sono: - divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; - obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; - è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.). L'inizio delle attività dell'impresa esecutrice è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del referente di sito. PERSONALE DI ACQUE SPA: Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività.	Dotare le squadre di idoneo estintore	€ 0,00
Lavori in ambienti confinati				<u>Non sono previste attività in ambienti confinati.</u>		
Luoghi remoti				<u>Non sono previste attività in luoghi remoti.</u>		
Generico	X	X		Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.	1 riunione all'anno	€ 57,50*3 =172,50
TOTALE						€ 690,9

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata alla scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i lavoratori dell'impresa /lavoratori autonomi non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (**All.2 PII 8.3**) attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (**All.13 PII 8.3**) il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PT 8.3 rev.12 del 31.01.2024

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze. Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.


Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

Per la predisposizione del DUVRI	
Nome Ing. Marzia Cognome Fiscaletti Ditta Acque SpA	Firma 
TECNICO INCARICATO PER GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	

Per approvazione e redazione del DUVRI	
Nome Ing. Roberto Cognome Cecchini Ditta Acque SpA	Firma 
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	

Per accettazione del DUVRI	
Nome Cognome..... Ditta.....	Firma
DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO	