

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa

Telefono 050 843111 / telefax 050 843260

e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

**Convenzione per la costruzione  
della fognatura nel Comune di .....  
in via .....**

Riferimento preventivo n° **00000**

**INDICE:**

Articolo 1: Descrizione dei lavori.....	1
Articolo 2: Obblighi a carico della committenza. ....	2
Articolo 3: Requisiti minimi per la selezione dell'impresa esecutrice.....	3
Articolo 4: Obblighi a carico dell'impresa e della ditta idraulica.....	4
Articolo 5: Organizzazione dei lavori.....	4
Articolo 6: Competenze di ACQUE SPA.....	5
Articolo 7: Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	5
Articolo 8: Caratteristiche del sabbione da riempimento. ....	5
Articolo 9: Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione della fognatura. ....	5
Articolo 10: Esecuzione di scavi. ....	6
Articolo 11: Riempimento degli scavi e ripristino dei piani viabili.....	7
Articolo 12: Attraversamenti e parallelismi. ....	7
Articolo 13: Prove idrauliche delle nuove condotte fognarie.....	7
Articolo 14: Presa in carico delle condotte.....	7
Articolo 15: Garanzie e coperture assicurative. ....	7
Articolo 16: Garanzia sull'esecuzione dei lavori.....	8
Articolo 17: Allegati grafici.....	8
Articolo 18: Registrazione della Convenzione.....	8
Note: .....	8

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa

Telefono 050 843111 / telefax 050 843260

e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

**Articolo 1: Descrizione dei lavori.**

I lavori oggetto della Convenzione si svolgono su iniziativa privata dei soggetti di seguito elencati (successivamente chiamati per brevità COMMITTENZA):

1) NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_

CON SEDE IN \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ ( ) IN VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

2) NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_

CON SEDE IN \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ ( ) IN VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

3) NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_

CON SEDE IN \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ ( ) IN VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

4) NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_

CON SEDE IN \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ ( ) IN VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa  
Telefono 050 843111 / telefax 050 843260  
e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

I lavori consistono nell' estensione della rete fognaria in via ..... nel Comune di ..... per circa ..... m con tubazione in **PVC rigido PeAD strutturato** del diametro di ..... mm.

Scopo della Convenzione è indicare le condizioni minime necessarie che le opere dovranno rispettare per la loro presa in carico da parte di ACQUE Spa, Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n°2, con sede legale in via Garigliano n° 1 – 50053 Empoli (FI), qui rappresentato dal dott. ing. Roberto Cecchini nato il 10 gennaio 1969 a Montecatini T. (PT) nella sua qualità di Responsabile Settore Sviluppo.

**Articolo 2: Obblighi a carico della committenza.**

Faranno carico alla COMMITTENZA le seguenti responsabilità ed obblighi assunti in solido tra i singoli soggetti committenti.

LE RESPONSABILITÀ:

1. la responsabilità di accertarsi dell'**idoneità tecnica dell'IMPRESA** che eseguirà i lavori oggetto della Convenzione.
2. la responsabilità della **corretta esecuzione dell'intervento** con particolare riguardo alla posa delle condotte ed alla scelta dei materiali da impiegare che dovranno essere della migliore qualità. A tal proposito si veda il **successivo articolo 16** della Convenzione.
3. le responsabilità e i compiti che il D.Lgs 81/2008 e le successive modificazioni indicano di competenza del committente delle opere, in relazione alla **sicurezza nei cantieri temporanei e mobili**.

GLI OBBLIGHI:

4. la trasmissione di copia di **documento d'identità** in corso di validità di ciascuno dei committenti o legali rappresentanti indicati al precedente articolo 1.
5. la comunicazione per iscritto ad Acque Spa del **nominativo del Direttore dei Lavori delle opere di lottizzazione**, ove presente, oppure del Responsabile di Cantiere.
6. la comunicazione per iscritto ad Acque Spa del **nominativo dell'IMPRESA esecutrice dei lavori**, nonché della **ditta idraulica** che si occuperà della posa della tubazione **se diversa** dall'IMPRESA.
7. la trasmissione ad Acque Spa del certificato o dell'autocertificazione, a firma del titolare o legale rappresentante dell'IMPRESA, che attesti l'iscrizione dell'IMPRESA stessa alla **Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato** secondo quanto indicato al successivo articolo 3.
8. la trasmissione ad Acque Spa del **curriculum dell'IMPRESA**, a firma del titolare o legale rappresentante dell'IMPRESA stessa, dal quale emergano i lavori eseguiti nel campo fognature nel quinquennio precedente la stipula della presente Convenzione, secondo quanto indicato al successivo articolo 3.
9. la trasmissione ad Acque Spa della dichiarazione, a firma del titolare o legale rappresentante dell'IMPRESA, nella quale l'IMPRESA stessa **accetta tutti i patti e le condizioni stabilite nella presente Convenzione**, integralmente e senza riserve, con particolare riguardo a quanto indicato agli articoli 4 (obblighi a carico dell'impresa), 5 (organizzazione dei lavori), 10 (esecuzione scavi), e 13 (garanzie e coperture assicurative).
10. la comunicazione per iscritto ad Acque Spa del **nominativo della Ditta produttrice e della Ditta fornitrice di tutte le tubazioni ed accessori idraulici** utilizzati per la realizzazione dell'intervento.

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa  
Telefono 050 843111 / telefax 050 843260  
e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

11. il **rimborso anticipato degli oneri** per le operazioni di competenza di ACQUE Spa, di cui all'articolo 6 punti a), b), c), d), e) e f) della Convenzione, valutati in complessivi Euro ..... (euro ..... /00) oltre IVA 10-21% e la successiva trasmissione ad ACQUE Spa della ricevuta di pagamento.
12. a fine lavori verrà prodotta dal Direttore dei Lavori una dichiarazione di regolare esecuzione delle opere eseguite dal richiedente correlata dalla seguente documentazione:
- indicazione della via e del numero civico di ogni preparazione di allacciamento fognario che dovrà essere attivato;
  - fotografie delle opere in corso, nel numero e dimensioni idonee al caso specifico e comunque riprese in ogni punto significativo della nuova condotta;
  - rilievo cartografico delle opere eseguite in scala 1:1000 o inferiori, fornito sia su supporto cartaceo che in file.dwg; tale rilievo sarà plano-altimetrico ed appoggiato a punti di riferimento certi quali spigoli di fabbricati, muri di cinta ed altri manufatti edili e non è consentito fare riferimento a chiodi o picchetti temporanei o rimovibili; profilo altimetrico dei tratti fognari;
  - video ispezione della nuova condotta effettuata con strumentazione in grado di verificare la pendenza del piano di scorrimento se di estensione superiore a 50 m.

La trasmissione e la comunicazione di quanto sopra indicato dal punto 4 al punto 10 ed il pagamento degli oneri di cui al precedente punto 11, **dovranno obbligatoriamente essere effettuati prima dell'inizio dei lavori**; tutte le comunicazioni e le documentazioni dei punti precedenti e la dichiarazione di cui al punto 12 saranno vincolanti per la successiva presa in carico delle condotte da parte di questa Società.

Le comunicazioni dei nominativi del Direttore dei Lavori delle opere di lottizzazione o del Responsabile di Cantiere (punto 5), dell'IMPRESA esecutrice e della Ditta Idraulica (punto 6), della Ditta produttrice e della Ditta fornitrice delle tubazioni ed accessori idraulici (punto 10) dovranno essere completati con il relativo indirizzo e recapito telefonico.

Unitamente alle dichiarazioni ed autocertificazioni indicate ai precedenti punti 7, 8 e 9 dovrà essere trasmessa **copia di documento d'identità dei soggetti firmatari** in corso di validità.

**Articolo 3: Requisiti minimi per la selezione dell'impresa esecutrice.**

Fatto salvo il diritto della COMMITTENZA di adottare prescrizioni più stringenti nel selezionare i soggetti che dovranno realizzare i lavori idraulici, l'IMPRESA esecutrice dovrà possedere i requisiti minimi di seguito elencati:

- Iscrizione alla Camera di Commercio dell'Industria e dell'Artigianato;
- Esperienza minima triennale nel campo delle costruzioni di fognature pubbliche e/o private, siano essi nuovi impianti che risanamento di esistenti, che abbiano comportato la posa in opera di tubazioni con diametro nominale uguale o superiore a mm 200 per fognature. Tale esperienza sarà attestata da apposito curriculum dal quale dovrà emergere che nei cinque anni precedenti alla data di stipula della Convenzione l'IMPRESA ha realizzato lavori nel campo fognature pubbliche e/o private per un importo superiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

Il curriculum dovrà indicare il nominativo del committente, il tipo ed il luogo dell'intervento eseguito, il materiale ed il diametro nominale delle tubazioni posate, l'importo dei lavori.

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa  
Telefono 050 843111 / telefax 050 843260  
e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

**Articolo 4: Obblighi a carico dell'impresa e della ditta idraulica.**

Salvo accordi diversi, all'IMPRESA faranno carico i seguenti obblighi:

1. la responsabilità civile e penale connesse con l'esecuzione delle opere;
2. il risarcimento dei danni (persone o cose) che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a terzi, comprese le opere e le installazioni di Acque spa; a tale proposito l'impresa dovrà essere provvista di apposita polizza assicurativa.
3. l'osservanza delle norme e prescrizioni relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In materia di sicurezza sul lavoro, l'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dai D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni.
4. in alternativa alla COMMITTENZA, la gestione dei rapporti con gli Enti proprietari delle strade interessate dai lavori, incluse le richieste di autorizzazione alla manomissione dei piani viabili;
5. la gestione dei rapporti con tutti gli Enti gestori dei sotto-servizi interessati dai lavori in oggetto;
6. la verifica dei servizi esistenti nel sottosuolo stradale.

**Articolo 5: Organizzazione dei lavori.**

L'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente purché esso non sia pregiudizievole alla funzionalità delle opere ed agli interessi di ACQUE SPA.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni di ACQUE SPA potranno essere dati verbalmente dai tecnici incaricati della sorveglianza oppure per iscritto.

I lavori potranno essere eseguiti unicamente nelle giornate di:

- Lunedì,
- Martedì,
- Mercoledì,
- Giovedì
- Venerdì

onde permettere al personale incaricato di ACQUE Spa di controllarne la realizzazione.

Qualora le opere siano portate avanti il Sabato, la Domenica o in altri giorni festivi, i tecnici ACQUE Spa avranno facoltà di far riaprire gli scavi per i necessari controlli ed eventualmente far rimuovere le tubazioni posate senza che né l'IMPRESA né la COMMITTENZA possano chiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni o di rimborso delle maggiori spese incontrate.

Deroghe a tali disposizioni potranno essere concesse unicamente in forma scritta dal Responsabile del Settore Sviluppo o da altro tecnico di ACQUE Spa da lui delegato.

I lavori affidati all'impresa ed alla ditta idraulica comprenderanno la costruzione completa della condotta dell'acquedotto comprensiva sia della fornitura e posa delle tubazioni idrauliche e degli accessori idraulici di corredo che dell'esecuzione dei lavori stradali di scavo, di riempimento e di ripristino dei piani stradali, compreso l'allettamento delle condotte e i lavori edili di corredo.

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa  
Telefono 050 843111 / telefax 050 843260  
e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

**Articolo 6: Competenze di ACQUE SPA.**

Nell'ambito dei lavori in oggetto saranno eseguite da ACQUE SPA, ma in ogni caso finanziate dalla COMMITTENZA, le seguenti attività:

- a. la definizione delle prescrizioni tecniche relative alla rete in estensione;
- b. l'elaborazione delle specifiche tecniche;
- c. la sorveglianza sui lavori di posa condotte e dei relativi accessori;
- d. la prima visita di collaudo congiunta (ulteriori verifiche saranno eseguite solo dietro ulteriore pagamento come specificato nel preventivo di riferimento);
- e. la successiva certificazione dei collaudi idraulici;
- f. la presa in carico delle condotte in estensione.

**Articolo 7: Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.**

I materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità. ACQUE SPA, attraverso i suoi assistenti, avrà la facoltà di chiedere le certificazioni dei prodotti acquistati e di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera, i materiali non conformi alle prescrizioni seguenti o deperiti dopo l'introduzione in cantiere, e L'IMPRESA dovrà rimuoverli e sostituirli con altri. In caso contrario le opere realizzate non saranno prese in carico da ACQUE SPA.

In ogni caso, anche se non dovesse esserci l'immediata contestazione dei materiali da parte dei tecnici di ACQUE Spa, rimarrà in capo alla COMMITTENZA la responsabilità dei guasti o danni che si dovessero manifestare nei cinque anni successivi alla presa in carico delle condotte qualora essi siano riconducibili alla posa di tubazioni o accessori non conformi a quanto richiesto nei successivi articoli della Convenzione.

**Articolo 8: Caratteristiche del sabbione da riempimento.**

Il sabbione da riempimenti sarà di forma angolosa e di grossezza assortita, privo di sostanze argillose, di ghiaia e di residui vegetali. E' vietato l'impiego di materiale proveniente dalla frantumazione di inerti.

**Articolo 9: Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione della fognatura.**

La fognatura sarà realizzata tramite la fornitura e posa in opera di tubazione in **PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN 8 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP**, oppure con Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B", realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale  $SN > 8 \text{ kN/m}^2$ , marchiato Piip/a del IIP; collegamenti con manicotto e guarnizione oppure a bicchiere, con **diametro di ..... mm per la condotta principale e di ..... mm** per gli allacciamenti di utenza, posta su letto di sabbia di spessore minimo di 15 cm., realizzato il rinfiacco ed il ricoprimento per almeno 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo, eseguite le giunzioni a bicchiere ed anello di tenuta in gomma, il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e manufatti di ogni tipo. La pendenza minima delle condotte stradali non dovrà essere inferiore al 0,3%, e la massima non superiore al 2%. Laddove l'andamento stradale dovesse presentare maggiori pendenze si dovrà rispettare quanto sopra inserendo idonei pozzetti di salto.



**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa  
Telefono 050 843111 / telefax 050 843260  
e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

- I Pozzetti di ispezione e/o di salto, di dimensione interna non inferiore a cm. 80x80, dovranno essere previsti lungo i vari tratti fognari ad interasse indicativamente di circa 40/50 ml oltre che in ogni punto di variazione planimetrica od altimetrica dell'andamento delle condotte.

- Tali manufatti dovranno avere caratteristiche di tenuta sia per le acque transitanti che nei confronti delle acque di falda presenti nel terreno, dovranno avere il fondo complanare al piano di scorrimento della condotta e pendenze di fondo tali da impedire la sosta negli stessi da parte dei liquami transitanti

I chiusini saranno in ghisa sferoidale secondo le norme UNI 4544 con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124, classe 400 con passo d'uomo circolare di 600 mm, rivestiti di vernice bituminosa e costituiti da telaio a sagoma quadrata di 580 mm di lato ed altezza 100 mm, con ferri ed asole di fissaggio e muniti di tre piani inclinati per l'appoggio ed il bloccaggio sul telaio, con disegni antisdrucchiolo sulla superficie e con sovrainpressa la dicitura FOGNATURA; verrà realizzata la muratura del chiusino sulla soletta ovvero sul collare di mattoni pieni.

Le predisposizioni delle derivazioni, nei tratti di area pubblica, per gli allacciamenti delle future utenze dovranno essere realizzate seguendo le modalità e gli schemi tecnici già approvati dall'A.A.T.O. 2 Basso Valdarno ed attualmente in vigore sul territorio. In specifico, salvo necessità esecutive particolari, l'allacciamento dovrà essere effettuato con andamento perpendicolare rispetto alla condotta stradale andandosi a collegare tramite pezzo speciale alla sommità della tubazione stessa e con sistema a gravità. Eventuali sistemi di sollevamento di tali scarichi dovranno essere individuati all'interno dei lotti privati e di esclusiva competenza e manutenzione private.

**Articolo 10: Esecuzione di scavi.**

I lavori di scavo saranno eseguiti dall'IMPRESA secondo le indicazioni impartite dagli enti proprietari delle strade.

Nel caso di strade di nuova costruzione, si fa presente che lo scavo per la posa delle tubazioni sarà eseguito con le indicazioni che seguono, solo dopo il completamento della massicciata stradale.

ACQUE SPA si riserva di fornire proprie indicazioni sopra a tutto per quanto attiene le profondità e le modalità di attraversamento di eventuali sottoservizi.

Lo scavo avrà una larghezza non inferiore a cm 60; a seconda delle dimensioni della condotta da realizzare e della profondità di scavo necessaria, le pareti dello scavo saranno opportunamente sbatacchiate e sagomate per consentire una agevole via di fuga secondo le normative vigenti.

Gli scavi dovranno rispettare i tracciati previsti nei disegni di progetto, e le indicazioni inerenti sezioni, profondità e livellette salvo le modifiche che ACQUE SPA potrà ordinare in corso d'opera.

L'IMPRESA avrà cura di verificare l'esistenza di interferenze dei sottoservizi presenti nel sottosuolo e a darne comunicazione ad ACQUE SPA per quanto di competenza. Cura particolare dovrà essere dedicata alla preparazione del fondo dello scavo che dovrà risultare perfettamente piano in modo che la tubazione appoggi per tutta la sua lunghezza. In caso di necessità saranno predisposte opportune nicchie per eseguire nello scavo tutte le operazioni per la formazione dei giunti. Il materiale a contatto delle tubazioni di qualsiasi tipo e diametro dovrà essere costituito da sabbia in modo che la condotta ne sia completamente circondata.

L'IMPRESA dovrà risarcire qualsiasi danno causato in conseguenza dei lavori.

Sarà compito della COMMITTENZA richiedere agli enti proprietari delle strade i nulla osta per l'esecuzione degli scavi, salvo accordi diversi con l'IMPRESA.

**Sede Legale:**

Via Garigliano, 1 / 50053 Empoli (FI)

**Sede Amministrativa:**

Via Bellatalla, 1 / Ospedaletto – 56121 Pisa

Telefono 050 843111 / telefax 050 843260

e-mail: [info@acque.net](mailto:info@acque.net)

**Settore Sviluppo:**

Sede di Empoli, via del Castelluccio

La realizzazione dei collegamenti delle nuove fognature a quelle esistenti sarà eseguita dalla COMMITTENZA sia per la parte inerente scavi e ripristini, sia il collegamento idraulico, salvo accordi diversi.

**Articolo 11: Riempimento degli scavi e ripristino dei piani viabili**

Il riempimento degli scavi, una volta poste in opera le condotte, sebbene avverrà impiegando i materiali richiesti dall'ente proprietario della strada, dovrà in ogni caso garantire il perfetto assestamento dei piani viabili in modo da non arrecare danno alle condotte. Anche per il ripristino dei piani viabili si farà riferimento a quanto prescritto dagli Enti proprietari delle aree interessate dai lavori.

**Articolo 12: Attraversamenti e parallelismi.**

In caso di attraversamenti ed interferenze con altri sottoservizi, la condotta verrà posata all'interno di un'apposita guaina (in acciaio, PVC o polietilene secondo le disposizioni dei tecnici Acque Spa) di diametro tale da lasciare una intercapedine di 2-3 cm fra i due tubi. Il parallelismo tra acquedotto e fognature dovrà garantire una distanza minima di almeno 60 cm planimetricamente e la fognatura verrà posta ad una quota più bassa rispetto al piano dell'acquedotto di almeno 30 cm; verrà mantenuta la distanza planimetrica di almeno 50 cm anche dagli altri sottoservizi.

**Articolo 13: Prove idrauliche delle nuove condotte fognarie.**

A fine lavori si procederà alla verifica della perfetta tenuta idraulica delle condotte ed all'esecuzione dei collegamenti con la rete esistente. Nel caso in cui la nuova condotta superi i 50 m di lunghezza, occorre che la COMMITTENZA fornisca relativa video ispezione effettuata con strumentazione atta a valutare anche la pendenza del piano di scorrimento; successivamente si procederà al collaudo formale con la tipologia stabilita al momento da Acque Spa: rimangono a carico della COMMITTENZA tutte le forniture di acqua e di manodopera e quant'altro occorra per rendere fattibile la prova stessa.

In ogni caso nel preventivo di riferimento è compresa la quota relativa alla prima verifica (cfr. art. 6 punto d); ulteriori verifiche saranno fatte da questa Società dietro pagamento di ulteriore compenso.

Eventuali sostituzioni e riparazioni dei tratti che le prove di tenuta e le successive ricerche dovessero evidenziare danneggiati, avverrà immediatamente e a totale carico della COMMITTENZA.

**Articolo 14: Presa in carico delle condotte.**

La presa in carico delle condotte sarà comunicata tramite corrispondenza da Acque Spa al Comune sul cui territorio ricadono le opere ed al COMMITTENTE. A tal fine sono vincolanti il rispetto di quanto riportato nella presente Convenzione, la dichiarazione del DL in merito alla regolare esecuzione dei lavori, il collaudo degli stessi (videoispezione) firmato congiuntamente dal tecnico incaricato di ACQUE SPA e dal COMMITTENTE, o da persona da lui delegata per iscritto.

**Articolo 15: Garanzie e coperture assicurative.**

L'IMPRESA sarà tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale e di terzi, nonché a evitare danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà, per quanto di competenza, sull'IMPRESA e sulla COMMITTENZA, restando ACQUE SPA completamente sollevata. E' a carico della COMMITTENZA la riparazione dei danni.



**Articolo 16: Garanzia sull'esecuzione dei lavori.**

La COMMITTENZA assume le responsabilità, gli obblighi e gli oneri previsti dal Codice Civile per l'Appaltatore agli articoli 1668 e 1669.

Ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, la responsabilità della COMMITTENZA nei confronti di ACQUE Spa circa la corretta esecuzione dei lavori avrà una durata pari a dieci anni a far data dalla presa in carico dell'opera secondo le modalità indicate al precedente articolo 14 della Convenzione.

**Articolo 17: Allegati grafici**

Fanno parte integrante della presente CONVENZIONE anche la planimetria generale dell'intervento nella quale sono posizionati anche i pozzetti ed eventuali altri nodi di rilievo. Gli assistenti ai lavori di ACQUE SPA potranno fornire ulteriori elaborati grafici allo scopo di meglio chiarire le caratteristiche tecniche delle opere da eseguire.

**Articolo 18: Registrazione della Convenzione**

Per accordo tra le parti la Convenzione non viene sottoposta a registrazione.

Vi provvederà la parte che intenderà far rispettare in giudizio i patti e le condizioni indicate. Le spese di registrazione saranno poste in carico alla parte che sarà giudicata inadempiente.

**Note:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La presente Convenzione è redatta in duplice originale e firmata dalle parti. Visto e approvato.

Pisa, \_\_\_\_\_.